

アスベスト調査の結果と処置についてお知らせします



アスベスト除去工事の様子

市が所有する公共施設・学校などに対して、昨年7月から実施していたアスベスト（石綿）調査が完了しました。

その結果、調査の対象となる1,163棟のうち、5棟にアスベスト含有建材の使用が認められました。5棟のうち、3棟は既にアスベストの除去工事が完了し、残り2棟に対しても順次除去工事を行う予定です。

調査対象 平成8年度以前に完成した非木造建物。
調査内容 飛散性アスベスト含有建材の使用の有無と飛散の有無。
調査期間 平成17年7月19日～平成18年2月17日
調査方法 目視調査を行い、含有の恐れがあるものについて、X線回折法、分散染色分析法、走査型電子顕微鏡法によって成分分析を行い、人の出入りのある所などについては、空気環境測定を行いました。

アスベスト調査の結果（概要）

調査棟数 1,163棟
 目視で未使用を確認した棟数 1,125棟
 成分分析をした棟数 38棟
 含有が認められなかった棟数 33棟
 含有が認められた棟数 5棟

空気環境測定を実施した個所数 22か所
 飛散が認められなかった個所数 20か所
 飛散が認められた個所数 2か所

アスベスト含有建材の使用が認められた建物（分析結果・処置）

施設名	個所	石綿種類（含有率）	処置状況
産業情報支援センター	旧機械室	アモサイト（1%超）	除去済（平成18年3月完了）
市民会館	1階機械室	アモサイト（1%超）	除去済（平成18年3月完了）
	3階会議室屋根裏	アモサイト（1%超）	
	1階ロビー廊下天井	クリソタイル（9.6%）	
	3階会議室天井	クリソタイル（4.7%）	
丹原小学校	家庭科準備室	クリソタイル（4.6%）	除去済（平成18年1月1完了）
	用務員控室	クリソタイル（6.6%）	
壬生川小学校	階段室天井	クリソタイル（6.1%）	飛散防止措置済。春休み中に除去工事予定
東予総合支所	旧議場天井	クリソタイル（11.0%）	密閉。平成18年度中に除去工事予定

空気中への飛散が認められた建物（測定結果・処置）

施設名	個所	測定結果	措置
丹原小学校	家庭科準備室	1リットル中7.2本	除去済（平成18年1月完了）
	用務員控室	1リットル中10本	

※測定結果：石綿を含む繊維状粒子の濃度 ※大気汚染防止法に定める基準：10本／リットル

アスベスト調査に関するお問い合わせ先：市庁舎別館環境課 水・環境保全係 TEL0897-52-1382

春の全国交通安全運動 4月6日～4月15日

スローガン

無事帰る 笑顔に安心 春の道

愛媛県運動重点

通勤・通学時の交通事故防止



名誉市民 市民葬のお知らせ

去る2月8日にご逝去されました、名誉市民・故西健次氏の市民葬は、ご遺族の意向により、執り行わな