

# 西条市下水道概要（現況）

平成31年3月31日現在

区 分		公 共 下 水 道 ( 西 条 地 区 )	公 共 下 水 道 ( 東 丹 地 区 )	全 体
事業計画	下水排除方式	分 流 式	分 流 式	—————
	事業年度	S49～H34 49箇年	S58～H34年度 40箇年	—————
	処理区域	1,496.1ha	695.0ha	2,191.1ha
	処理人口	46,570人	17,530人	64,100人
	日最大汚水量	28,180m <sup>3</sup> /日	7,370m <sup>3</sup> /日	35,550m <sup>3</sup> /日
処 理 施 設	施設名	西条浄化センター	東予・丹原浄化センター	—————
	敷地面積	86,410m <sup>2</sup>	48,100m <sup>2</sup>	134,510m <sup>2</sup>
	供用開始	昭和60年3月31日	平成3年3月31日	—————
	水処理方式	標準活性汚泥法	オキシデーション・ デイツ法	—————
整 備 状 況	供用面積	1,256.88ha	520.76ha	1,777.64ha
	処理区域人口	50,063人	13,761人	63,824人
	水洗化人口	47,996人	11,568人	59,564人
	普及率	45.8%	12.6%	58.4%
	水洗化率	95.9%	84.1%	93.3%

$$\text{普及率} = \frac{\text{処理区域人口}}{\text{人口}}$$

$$\text{水洗化率} = \frac{\text{水洗化人口}}{\text{処理区域人口}}$$

人口	処理区域内人口	普及率
109,235人	63,824人	58.4%

人口に外国人を含む